

Planilha de Orçamento SINTÉTICA						21/08/2023	
						Página 1 de 1	
Obra:	0108/2023 - REFORMA E AMPLIAÇÃO UNIDADE SANITÁRIA DR. JUCA			Endereço:	RUA FORQUETA , 744		
Cliente:	PREFEITURA MUNICIPAL DE MARQUES DE SOUZA			Cidade:	MARQUES DE SOUZA		
Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total		
<b>1. SERVIÇOS INICIAIS</b>							
.1 DEMOLICAO CONTRAPISO CONCRETO SIMPLES 8CM	15,00	M2	R\$ -	R\$ 323,25	R\$ 323,25		
.2 DEMOLICAO DE ALVENARIA DE TIJOLOS	4,00	M3	R\$ -	R\$ 314,20	R\$ 314,20		
.3 RETIRADA DE ESQUADRIAS	15,00	M2	R\$ -	R\$ 380,10	R\$ 380,10		
.4 DEMOLICAO DE PISO	40,00	M2	R\$ -	R\$ 700,00	R\$ 700,00		
<b>Total de SERVIÇOS INICIAIS</b>			<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 1.717,55</b>	<b>R\$ 1.717,55</b>		
<b>2. PAVIMENTAÇÃO</b>							
.1 LEITO DE PEDRA BRITADA 5CM	26,00	M2	R\$ 185,38	R\$ 105,04	R\$ 290,42		
.2 PISO PORCELANATO - 50X50CM -COM ARGAMASSA COLANTE	69,11	M2	R\$ 10.120,47	R\$ 1.287,52	R\$ 11.407,99		
.3 IMPLANTAÇÃO VAGA PNE C/SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - EXTERNA UBS	1,00	UN	R\$ 1.518,75	R\$ 812,50	R\$ 2.331,25		
.4 PISO PORCELANATO ANTIDERRAPANTE 50X50-COM ARGAMASSA COLANTE	41,04	M2	R\$ 1.778,26	R\$ 764,58	R\$ 2.542,84		
.5 PINTURA FAIXA DE SEGURANÇA 2,70X10,00 M - EXTERNA UBS	1,00	UN	R\$ 1.950,00	R\$ 425,00	R\$ 2.375,00		
.6 CORRIMAO ACESSIBILIDADE AÇO INOXIDÁVEL 38.10 MM MÃO DUPLO	14,55	M	R\$ 16.611,88	R\$ -	R\$ 16.611,88		
.7 PISO TÁTIL DIRECIONAL/ALERTA 25X25X6 CM	23,80	M	R\$ 1.041,25	R\$ 743,75	R\$ 1.785,00		
.8 RAMPA ACESSIBILIDADE C/ PISO PODOTÁTIL CONCRETO - EXTERNA UBS	2,00	UN	R\$ 2.125,00	R\$ 875,00	R\$ 3.000,00		
.9 CONTRAPISO CONCRETO IMPERMEAVEL- 8CM-300KG C/M3	37,30	M2	R\$ 1.637,84	R\$ 1.092,89	R\$ 2.730,73		
.10 RODAPE PORCELANATO 10CM-C/ ARG. COLANTE	56,00	M	R\$ 5.390,56	R\$ 2.545,20	R\$ 7.935,76		
<b>Total de PAVIMENTAÇÃO</b>			<b>R\$ 42.359,39</b>	<b>R\$ 8.651,48</b>	<b>R\$ 51.010,87</b>		
<b>3. REVESTIMENTO</b>							
.1 REV.COMPL.ALV.-CHAP.1:3/EMB.1:5+7%CI/REB.1:3+10%CI	40,00	M2	R\$ 353,60	R\$ 2.384,40	R\$ 2.738,00		
<b>Total de REVESTIMENTO</b>			<b>R\$ 353,60</b>	<b>R\$ 2.384,40</b>	<b>R\$ 2.738,00</b>		
<b>4. ESQUADRIAS</b>							
.1 NP6 - PAINEL C/VIDRO - 1,20X1,00M - COLOCADO	1,00	UN	R\$ 534,90	R\$ -	R\$ 534,90		
.2 NP2 - PAINEL + VISOR - 1,2X2,40M - COLOCADO	1,00	UN	R\$ 570,85	R\$ -	R\$ 570,85		
.3 VIDRO TRANSPARENTE 4MM COLOCADO COM NEOPRENE	10,75	M2	R\$ 1.679,69	R\$ 1.071,88	R\$ 2.751,57		
.4 CAIXILHO TIPO MAXIM-AR DE ALUMINIO	8,32	M2	R\$ 5.537,04	R\$ 562,35	R\$ 6.099,39		
.5 PORTA DE ABRIR-ALUMINIO	2,40	M2	R\$ 2.947,22	R\$ 196,08	R\$ 3.143,30		
.6 PORTA DE VIDRO C/SENSOR 440X240 ALUMINIO ANODIZADO PRETO	1,00	UN	R\$ 22.500,00	R\$ 1.687,50	R\$ 24.187,50		
<b>Total de ESQUADRIAS</b>			<b>R\$ 33.769,70</b>	<b>R\$ 3.517,81</b>	<b>R\$ 37.287,51</b>		
<b>5. PINTURA</b>							
.1 PINTURA ACRILICA SOBRE REBOCO-2 DEMAOS	250,00	M2	R\$ 2.845,00	R\$ 5.165,00	R\$ 8.010,00		
<b>Total de PINTURA</b>			<b>R\$ 2.845,00</b>	<b>R\$ 5.165,00</b>	<b>R\$ 8.010,00</b>		
<b>6. ALVENARIAS</b>							
.1 ALVENARIA BLOCO CONCRETO 14CM J.15MM ARG CI-AR 1:5	20,00	M2	R\$ 2.015,60	R\$ 586,00	R\$ 2.601,60		
<b>Total de ALVENARIAS</b>			<b>R\$ 2.015,60</b>	<b>R\$ 586,00</b>	<b>R\$ 2.601,60</b>		
<b>7. COBERTURA</b>							
.1 ESTRUTURA METAL. COBERTURA	24,91	M2	R\$ 25.248,53	R\$ -	R\$ 25.248,53		
.2 SAPATA CONCRETO ARMADO FCK 15 MPA - COMPLETA	00,13	M3	R\$ 247,86	R\$ 118,70	R\$ 366,56		
.3 ALGEROZ CHAPA GALVANIZADA CORTE 40-FIXO ALVENARIA	8,74	M	R\$ 521,78	R\$ 79,45	R\$ 601,23		
.4 COBERTURA COM TELHA ACO ZINCADO(ONDUL.OU TRAPEZ.)	25,20	M2	R\$ 3.376,80	R\$ 579,60	R\$ 3.956,40		
<b>Total de COBERTURA</b>			<b>R\$ 29.394,97</b>	<b>R\$ 777,75</b>	<b>R\$ 30.172,72</b>		
<b>8. SERVIÇOS FINAIS E DE ACABAMENTO</b>							
.1 LIMPEZA DE PISO PORCELANATO	110,15	M2	R\$ 380,02	R\$ 893,32	R\$ 1.273,34		
.2 LIMPEZA PERMANENTE DA OBRA	16,58	M2	R\$ -	R\$ 505,36	R\$ 505,36		
<b>Total de SERVIÇOS FINAIS E DE ACABAMENTO</b>			<b>R\$ 380,02</b>	<b>R\$ 1.398,68</b>	<b>R\$ 1.778,70</b>		
<b>TOTAL DO ORÇAMENTO</b>			<b>R\$ 111.118,28</b>	<b>R\$ 24.198,67</b>	<b>R\$ 135.316,95</b>		

MUNICÍPIO DE MARQUES DE SOUZA - CNPJ: 01.607.619/0001-21

Rua Getulio Vargas, 796 - Marques de Souza - RS - FONE: (51)3705-1122

<b>MELHORIAS NA ÁREA EXTERNA DA UBS</b>							
Item/Descrição	Qtd.	Un	Material	Mão-de-Obra	Total		
.3 IMPLANTAÇÃO VAGA PNE C/SINALIZAÇÃO HORIZONTAL E VERTICAL - EXTERNA UBS	1,00	UN	R\$ 1.518,75	R\$ 812,50	R\$ 2.331,25		
.5 PINTURA FAIXA DE SEGURANÇA 2,70X10,00 M - EXTERNA UBS	1,00	UN	R\$ 1.950,00	R\$ 425,00	R\$ 2.375,00		
.8 RAMPA ACESSIBILIDADE C/ PISO PODOTÁTIL CONCRETO - EXTERNA UBS	2,00	UN	R\$ 2.125,00	R\$ 875,00	R\$ 3.000,00		
<b>TOTAL MELHORIAS NA ÁREA EXTERNA DA UBS NO ORÇAMENTO</b>			<b>R\$ 5.593,75</b>	<b>R\$ 2.112,50</b>	<b>R\$ 7.706,25</b>		